

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от община Макреш, обл. Видин, ул. „Георги Бенковски“ № 88, ЕИК 000159636, тел. 094 / 600 356

(име, адрес и телефон за контакт)

с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин, ул. „Георги Бенковски“ № 88
(седалище)

Пълен пощенски адрес: **с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин, ул. „Георги Бенковски“ № 88**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **094 /600 356, makresh@b-trust.org**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Митко Левчев Антов - кмет**

Лице за контакти: **Емил Александров Йонов, 0887 509454**

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Макреш

има следното инвестиционно предложение: **„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО МАКРЕШ, ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН – ЕТАП 3“**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Предложението третира подмяна на съществуващите улични водопроводи, изпълнени с азбестоциментови /АЦ/ тръби ф60 – ф250мм, с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE PE 100/ ф200мм, ф110мм, ф90мм PN 10бар на челно и електромуфово заваряване. Ще се подменят и сградните водопроводни отклонения /СВО/ в участъците на реконструкция, които са изпълнени със стоманени поцинковани тръби. На повечето съществуващи сградни отклонения няма монтирани тротоарни спирателни кранове /ТСК/. Съществуващите тръби на уличните водопроводи и СВО са силно амортизирани, в резултат на което често аварират, което създава предпоставки за високи стойности на загубите на вода, високи експлоатационни разходи за ел.енергия и ремонтни дейности, чести спирания на водоподаването на абонатите за отстраняване на аварии и

свързаното с това разрушаване на улични и тротоарни настилки, и периодични отклонения в качеството на питейната вода, причинени от аварията по водопроводната мрежа.

Предвидените в третия етап строителни работи ще се извършат на територията на с. Макреш, общ. Макреш както следва:

- Клон 22 – по ул.Шестнадесета;
- Клон 23 – по ул.Паркова /в зелена площ/;
- Клон 24 – по ул.Осемнадесета и ул.Тридесет и трета;
- Клон 25 – по ул.ул.Осемнадесета - А;
- Клон 26 – по ул.Двадесета;
- Клон 27 – по ул.Двадесет и четвърта;
- Клон 28 – по ул.Двадесет и пета;
- Клон 29 – по ул.Двадесет и пета;
- Клон 30 – по ул.Двадесет и шеста;
- Клон 31 – по ул.Двадесет и седма;
- Клон 32 – по ул.Двадесет и осма;
- Клон 33 – по ул.Тридесет и трета;
- Клон 34 – по ул.Двадесет и девета;
- Клон 35 – по ул.Тридесета;
- Клон 36 – по ул.Тридесет и първа;
- Клон 37 – по ул.Тридесет и четвърта;
- Клон 38 – по ул.Тридесет и втора;

.....
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Настоящият проект третира реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Макреш, с приблизителна дължина – 3,6 км.

Проектът предвижда демонтаж на азбестоциментовите водопроводи и подмяната им с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE PE 100/ ф90мм PN 10bar на челно и електромуфово заваряване, които ще се положат в изкоп с ширина 0,70м и средна дълбочина 1,60м, върху пясъчна

основа с дебелина 0,10м. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни както следва:

- в участъците в улично платно - с изкопания материал до 0,40м от терена, последните 0,40м до кота терен ще се засипят и уплътнят с несортиран трошен камък.
- в участъците в тревни площи - с изкопания материал до кота терен

Засипването на тръбите ще се изпълни на пластове по 0,20м с уплътняване, до постигане на плътност 95%. Излишните земни маси ще се извозят на депо, посочено от възложителя. Непосредствено върху тръбите на уличните водопроводи ще се положи детекторна лента с медни проводници, на 0,20м под кота терен ще се положи сигнална лента с надпис "водопровод". След засипване и уплътняване на изкопите се предвижда възстановяване на нарушените улични и тротоарни настилки.

Връзките между полиетиленовите тръби и фасонни части на уличните водопроводи ще се изпълнят чрез челно термично заваряване и електромуфово заваряване. Връзките между новопроектираните улични водопроводи и съществуващите азбестоциментови тръби, ще се изпълнят със заваряеми полиетиленови фасонни части за фланшови съединения и фланшови адаптори за АЦ тръби.

Предвидена е и подмяна на всички съществуващи спирателни кранове /СК/, както и монтаж на нови СК и надземни пожарни хидранти /ПХ/ ф80мм, отделени от водопровода със спирателни кранове ф80мм. Всички улични спирателни кранове са предвидени: шибърни, от ковък чугун, с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие, с гумиран клин на шибъра и шпиндел от неръждаема стомана, за работно налягане PN 10 bar – комплект с прът, охранителна гарнитура и чугунено предпазно гърне. Предпазните гърнета на уличните спирателни кранове ще се укрепят /бетонират/ с бетонови плочи 0,60/0,50/0,10м, съгласно приложения детайл. Всички пожарни хидранти са предвидени: надземни, чупещи се, комплект с коляно – пета, с пълен дренаж на остатъчната вода. Пожарните хидранти ще се отделят от уличните водопроводи със спирателни кранове за монтаж и демонтаж.

Предвижда се съществуващите СВО в участъците на реконструкция да се подменят с HDPE тръби - от водопровода до уличната регулационна линия на всеки имот. На СВО, на тротоара, на 0,50м от бордюра, ще се монтират тротоарни спирателни кранове /ТСК/ - шибърни, с гумирани клинове. Тръбите на СВО ще се положат в изкоп с ширина 0,50м и дълбочина 1,40м, върху пясъчна основа с дебелина 0,10м и ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал до 0,40м от терена, последните 0,40м до терена ще се засипят и уплътнят с несортиран трошен камък. Връзките на СВО с уличните водопроводи ще се изпълнят със електрозаваряеми водоземни скоби за HDPE тръби и електрозаваряеми муфи. Предпазните гърнета на ТСК ще се бетонират съгласно приложения детайл.

Проектът предвижда единствено подмяна на съществуващите СВО, като се забранява изпълнението на нови такива /на неводоснабдени имоти/.

.....

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

.....

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОЕЖА: село Макреш, община Макреш:

- Клон 22 – по ул.Шестнадесета;
- Клон 23 – по ул.Паркова /в зелена площ/;
- Клон 24 – по ул.Осемнадесета и ул.Тридесет и трета;
- Клон 25 – по ул.ул.Осемнадесета - А;
- Клон 26 – по ул.Двадесета;
- Клон 27 – по ул.Двадесет и четвърта;
- Клон 28 – по ул.Двадесет и пета;
- Клон 29 – по ул.Двадесет и пета;
- Клон 30 – по ул.Двадесет и шеста;
- Клон 31 – по ул.Двадесет и седма;
- Клон 32 – по ул.Двадесет и осма;
- Клон 33 – по ул.Тридесет и трета;
- Клон 34 – по ул.Двадесет и девета;
- Клон 35 – по ул.Тридесета;
- Клон 36 – по ул.Тридесет и първа;
- Клон 37 – по ул.Тридесет и четвърта;
- Клон 38 – по ул.Тридесет и втора;

Мястото, където ще се реализира инвестиционното предложение не е в близост и не засяга

защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство. Няма трансгранично въздействие. Не се налага създаването на нова или промяната на съществуваща пътна инфраструктура.

.....

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВuК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При строителството ще се използват трошенокаменна баластра, бетон, варо-циментов разтвор, HDPE тръби.

Предвидено е водовземане за санитарни и хигиенни нужди от съществуващата водоснабдителна мрежа и сградно водопроводно отклонение. Не се налага изграждането на нови съоръжения за снабдяване на обекта с вода.

.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При строителството не се очаква емитиране на опасни вещества при които се осъществява или е възможен контакт с води.

.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При строителството не се очаква завишение на общите емисии на вредни вещества във въздуха.

.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството ще се формират следните отпадъци:

- Твърди битови отпадъци от работещите на площадката - хартиени, картонени, стъклени, метални, текстилни и др. опаковки от различни видове продукти за бита;
- Строителни отпадъци - остатъци от дървен кофраж; отпадъци от използваните строителни материали.
- Излишни земни маси (ще бъдат направени разчети с цел балансиране на изкопите и насипите)

Битовите и строителните отпадъци ще се събират разделно в отделни кофи и ще се депонират на определените за целта места.

.....

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма да има отпадъчни води.

.....
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При строително-ремонтните работи няма да се използват и няма да бъдат налични на площадката опасни химически вещества.

.....
I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....
Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:
- 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб – Ситуация Част 1, Ситуация Част 2.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 10.10.2024 г.

Уведомятел:

Митко Антонов, кмет на община Макреш

